

質問番号 1

回 答 書

設計書・仕様書等の質問について、次のとおり回答します。

入 札 番 号	修繕第 7 号
修 繕 名	上野原西中学校 LAN ケーブル修繕
<p>〈質問事項〉</p> <p>労務項目において、アスベスト対策作業 1 式とありますが、施工範囲及び実施要項について詳細説明がありません。</p> <p>開口箇所のサンプリング及び養生作業程度でよろしいでしょうか。</p> <p>〈回答〉</p> <p>労務項目におけるアスベスト対策作業 1 式は、職員室前の無線 AP 移動に伴う天井開口部に関するものです。ご認識のとおり、開口箇所のサンプリングは必須であり、以下の①及び②を合わせて実施してください。</p> <p>①施工範囲と実施要項</p> <p>既存の天井に穴あけ加工を行う際は、粉じんの飛散を抑制するため、次のアからウのいずれかの方法で対策を講じてください。</p> <p>ア：湿潤化：穴あけ箇所を事前に湿らせることで、粉じんの飛散を抑える。</p> <p>イ：局所排気装置の利用：穴あけ作業中に発生する粉じんを吸引・捕集する。</p> <p>ウ：隔離養生：作業箇所をビニールシートなどで囲い、アスベスト粉じんが広範囲に飛散するのを防ぐ。</p> <p>②作業員の安全確保</p> <p>作業員の安全を確保するため、次の個人防護措置を徹底してください。</p> <ul style="list-style-type: none">・作業員は保護具（防じんマスク、保護メガネなど）及び防護服を適切に着用すること。・作業員は「石綿作業主任者」及び「石綿取扱作業従事者」の資格を持つ専門作業員であること。	

上野原市財政経営課管財担当

FAX 0554-62-5333

TEL 0554-62-3118（内線 222）